

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Leonarda da Vinci 5A-10A</b>			
<b>1.1</b>		<b>ul. Leonarda da Vinci 5A</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz 4 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0508-01				
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
2		Demontaż i ponowny montaż stopnic	szt		
d.1.1	kalk. własna	Krotność = 2			
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 4-03	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie	m		
d.1.1	1140-08	Krotność = 2			
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
d.1.1	0507-05	Krotność = 2			
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5		Naprawa obróbek blacharskich na 5 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
d.1.1	analiza indywidualna				
		19	m	19.000	
	obróbki komi- nowe				
	obróbki przy ścianie	28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
6	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.1.1	0304-03				
	analogia	41.50	m	41.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.500</b>
7	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0502-01				
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09				
	0108-10				
	analogia	0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.2</b>		<b>ul. Leonarda da Vinci 6A</b>			
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 8 kominach oraz 5 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0508-01				
		48	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
10		Demontaż i ponowny montaż stopnic i ławy kominowej	szt		
d.1.2	kalk. własna	Krotność = 2			
		6+1	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	KNR 4-03	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie	m		
d.1.2	1140-08	Krotność = 2			
		3.5	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
12	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
d.1.2	0507-05	Krotność = 2			
		3.5	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
13		Naprawa obróbek blacharskich na 8 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
d.1.2	analiza indywidualna				
		35.50	m	35.500	
	obróbki komi- nowe				
	obróbki przy ścianie	34	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.500</b>
14	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.1.2	0304-03				
	analogia	56.50	m	56.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.500</b>
15	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0502-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		48	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
16 d.1.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.3</b>		<b>ul. Leonarda da Vinci 7A</b>			
17 d.1.3	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz 4 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
18 d.1.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stopnic Krotność = 2	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19 d.1.3	KNR 4-03 1140-08	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie Krotność = 2	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20 d.1.3	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory Krotność = 2	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21 d.1.3	analiza indywidualna	Naprawa obróbek blacharskich na 5 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
	obróbki komi- nowe	19	m	19.000	
	obróbki przy ścianie	28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
22 d.1.3	KNR K-05 0304-03 analogia	Wymiana gąbek klinowych	m		
		41.50	m	41.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.500</b>
23 d.1.3	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
24 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.4</b>		<b>ul. Leonarda da Vinci 8A</b>			
25 d.1.4	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 6 kominach oraz 4 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
		34	m <sup>2</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
26 d.1.4	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stopnic Krotność = 2	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27 d.1.4	KNR 4-03 1140-08	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie Krotność = 2	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
28 d.1.4	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory Krotność = 2	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
29 d.1.4	analiza indywidualna	Naprawa obróbek blacharskich na 6 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
	obróbki komi- nowe	22	m	22.000	
	obróbki przy ścianie	28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.4	KNR K-05 0304-03 analogia	Wymiana gąbek klinowych	m		
		44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
31 d.1.4	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
		34	m <sup>2</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
32 d.1.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.5</b>	<b>ul. Leonarda da Vinci 9A</b>				
33 d.1.5	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 6 kominach oraz 4 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
		34	m <sup>2</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
34 d.1.5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stopnic Krotność = 2	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35 d.1.5	KNR 4-03 1140-08	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie Krotność = 2	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
36 d.1.5	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory Krotność = 2	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
37 d.1.5	analiza indywidualna	Naprawa obróbek blacharskich na 6 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
	obróbki kominowe	22	m	22.000	
	obróbki przy ścianie	28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
38 d.1.5	KNR K-05 0304-03 analogia	Wymiana gąbek klinowych	m		
		44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
39 d.1.5	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
		34	m <sup>2</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
40 d.1.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>1.6</b>	<b>ul. Leonarda da Vinci 10A</b>				
41 d.1.6	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz 3 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
42 d.1.6	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stopnic Krotność = 2	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43 d.1.6	KNR 4-03 1140-08	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie Krotność = 2	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
44 d.1.6	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory Krotność = 2	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.1.6	analiza indywidualna	Naprawa obróbek blacharskich na 5 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
	obróbki kominowe	19	m	19.000	
	obróbki przy ścianie	20.50	m	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
46 d.1.6	KNR K-05 0304-03 analogia	Wymiana gąbek klinowych	m		
		38	m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
47 d.1.6	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
48 d.1.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2</b>		<b>Leonarda da Vinci11A-B;12A-C</b>			
<b>2.1</b>		<b>ul. Leonarda da Vinci 11A</b>			
49 d.2.1	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz 4 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
50 d.2.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stopnic Krotność = 2	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
51 d.2.1	KNR 4-03 1140-08	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie Krotność = 2	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
52 d.2.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory Krotność = 2	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
53 d.2.1	analiza indywidualna	Naprawa obróbek blacharskich na 5 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
	obróbki kominowe	19	m	19.000	
	obróbki przy ścianie	28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
54 d.2.1	KNR K-05 0304-03 analogia	Wymiana gąbek klinowych	m		
		41.50	m	41.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.500</b>
55 d.2.1	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
56 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.2</b>		<b>ul. Leonarda da Vinci 11B</b>			
57 d.2.2	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz 4 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
58 d.2.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stopnic Krotność = 2	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.2.2	KNR 4-03 1140-08	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie Krotność = 2 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
60 d.2.2	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory Krotność = 2 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61 d.2.2	analiza indywidualna obróbki komi- nowe obróbki przy ścianie	Naprawa obróbek blacharskich na 5 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.) 19 28	m m m	 19.000 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
62 d.2.2	KNR K-05 0304-03 analogia	Wymiana gąbek klinowych 41.50	m m	 41.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.500</b>
63 d.2.2	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie dachówek 31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
64 d.2.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją 0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.3</b>		<b>ul. Leonarda da Vinci 12A</b>			
65 d.2.3	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz 4 bokach ściany 31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
66 d.2.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stopnic Krotność = 2 4	szt szt	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
67 d.2.3	KNR 4-03 1140-08	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie Krotność = 2 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
68 d.2.3	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory Krotność = 2 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
69 d.2.3	analiza indywidualna obróbki komi- nowe obróbki przy ścianie	Naprawa obróbek blacharskich na 5 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.) 19 28	m m m	 19.000 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
70 d.2.3	KNR K-05 0304-03 analogia	Wymiana gąbek klinowych 41.50	m m	 41.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.500</b>
71 d.2.3	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie dachówek 31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
72 d.2.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją 0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.4</b>		<b>ul. Leonarda da Vinci 12B</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 5 kominach oraz 3 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0508-01	27	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
74		Demontaż i ponowny montaż stopnic	szt		
d.2.4	kalk. własna	Krotność = 2	szt	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
75	KNR 4-03	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie	m		
d.2.4	1140-08	Krotność = 2	m	2.500	
		2.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
76	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
d.2.4	0507-05	Krotność = 2	m	2.500	
		2.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
77		Naprawa obróbek blacharskich na 5 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
d.2.4	analiza indywidualna	19	m	19.000	
	obróbki kominowe	20.50	m	20.500	
	obróbki przy ścianie				
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
78	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.2.4	0304-03		m	38.000	
	analogia	38			
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
79	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0502-01	27	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
80	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.2.4	0108-09		m <sup>3</sup>	0.030	
	0108-10	0.03			
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
<b>2.5</b>	<b>ul. Leonarda da Vinci 12C</b>				
81	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki przy 4 kominach oraz 4 bokach ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.5	0508-01	28	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
82		Demontaż i ponowny montaż stopnic	szt		
d.2.5	kalk. własna	Krotność = 2	szt	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
83	KNR 4-03	Rozpięcie instalacji odgromowej i ponowne spięcie	m		
d.2.5	1140-08	Krotność = 2	m	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
d.2.5	0507-05	Krotność = 2	m	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85		Naprawa obróbek blacharskich na 5 kominach i obróbek murów przy ścianie (wymiana śrub, likwidacja starego uszczelnienia, prostowanie obróbek, kapinosów, wymiana - dołożenie miejscowo obróbki blacharskiej, odtłuszczenie obróbek pod uszczelnienie, itp.)	m		
d.2.5	analiza indywidualna	17.50	m	17.500	
	obróbki kominowe	28	m	28.000	
	obróbki przy ścianie				
				<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
86	KNR K-05	Wymiana gąbek klinowych	m		
d.2.5	0304-03		m	35.000	
	analogia	35			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
87	KNR 4-01	Uzupełnienie dachówek	m <sup>2</sup>		
d.2.5	0502-01	28	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>