

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych z wyprawą tynkiem mozaikowym lamperii budynku przy ul. Brzezińskiej 31-43
we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Brzezińska 31-43
INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP.Z O.O.
ADRES INWESTORA : 51-148 WROCŁAW, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Osiadły
DATA OPRACOWANIA : 22.02. 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.02. 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALOWANIE WIATROŁAPU I KLATKI SCHODOWEJ			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	2403.45	
		poz.2+poz.3+poz.5		RAZEM	2403.45
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -	m ²		
d.1	1204-02	klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	BRZEZIŃSKA 33-37-39			
		(1.50+0.50+1.40*2+2.10+1.40+2.10)*3		31.20	
		(4.50+2.75+4.50)*4*3		141.00	
		podest		113.40	
		(1.50+1.85*2+4.25)*4*3		20.70	
		(1.60*1.50+3.00*1.50*0.5*2)*3			
		BRZEZIŃSKA 31-43			
		(1.50+0.50+1.40*2+2.10+1.40+2.10)*2		20.80	
		(4.50+2.75+4.50)*4*2		94.00	
		podest		75.60	
		(1.50+1.85*2+4.25)*4*2		13.80	
		(1.60*1.50+3.00*1.50*0.5*2)*2			
		BRZEZIŃSKA 35-41			
		(0.80+1.40+2.10+1.40+1.40+0.50+1.60)*2		18.40	
		(4.50+2.75+4.50)*4*2		94.00	
		podest		66.80	
		(2.75+2.80*2)*4*2		13.80	
		(1.60*1.50+3.00*1.50*0.5*2)*2			
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*2.70-poz.4	m ²	703.50	
				1055.25	
				RAZEM	1055.25
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -	m ²		
d.1	1204-01	klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	18.00*4*7	m ²	504.00	
				RAZEM	504.00
4	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Superfine -wykonany ręcznie;	m ²		
d.1	0505-01	warstwa pośrednia na ścianach	m ²	844.20	
		poz.2A*1.20		RAZEM	844.20
5	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Superfine -wykonany ręcznie na	m ²		
d.1	0505-03	ścianach	m ²	844.20	
		poz.4		RAZEM	844.20
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, skrzydeł	m ²		
d.1	1215-08	drzwiowych i szafek instalacyjnych i okien	m ²	504.00	
		poz.3		RAZEM	504.00
7	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, skrzydeł	m ²		
d.1	1215-08	drzwiowych i szafek instalacyjnych i okien	m ²	302.40	
		0.90*2.00*5*4*7*1.2		RAZEM	302.40