

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – KONDYGNACJA 0 | | |
|---|---|---|
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2] |
| DOM SENIORA – STREFA POBYTU DZIENNEGO (klatka C i klatka D) | | |
| KD | WINDA D | 4.13 |
| KD–0 | KL.SCHOD. D | 34.07 |
| KD.1 | WIATROŁAP D | 6.19 |
| KC | WINDA C | 4.13 |
| KC–0 | KL.SCHOD. C | 18.24 |
| KC.1 | WIATROŁAP C | 13.25 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 82.32 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 0.00 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 1.93 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 80.01 |
| STOŁÓWKA | | |
| U2.1 | STOŁÓWKA | 53.05 |
| U2.2 | POM. PORZĄDKOWE | 2.67 |
| U2.3 | KORYTARZ | 9.73 |
| U2.4 | OBR.WST.WARZYW | 3.98 |
| U2.5 | KUCHNIA | 17.95 |
| U2.6 | WYDAWKA | 9.09 |
| U2.7 | ZMYWALNIA | 5.22 |
| U2.8 | OBRÓBKA JAJ | 3.02 |
| U2.9 | WC | 3.24 |
| U2.10 | SZATNIA | 5.53 |
| U2.11 | MAG. WARZYW | 5.62 |
| U2.12 | MAG. SPOŻYWCZY | 4.77 |
| U2.13 | CHŁODNIA | 4.47 |
| U2.6 | WC M | 4.77 |
| U2.7 | WC K | 4.77 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 146.70 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 128.15 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 0.12 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 9.73 |
| STREFA REKREACJI | | |
| U6.1 | KORYTARZ | 80.54 |
| U6.2 | PORTIERNIA | 4.77 |
| U6.3 | SALA SPOTKAŃ | 52.83 |
| U6.4 | ANEKS KUCH. | 6.56 |
| U6.5 | MAGAZYN | 7.68 |
| U6.8 | REKREACJA RUCHOWA | 53.90 |
| U6.9 | MAGAZYN | 3.85 |
| U6.10 | SZATNIA K | 22.26 |
| U6.11 | SZATNIA M | 21.38 |
| U6.12 | KORYTARZ | 16.23 |
| U6.13 | GAB. PIELĘGNIARKI | 15.29 |
| U6.14 | GAB. PSYCHOLOGA | 15.41 |
| U6.15 | SALA WIELOFUNKCYJNA | 45.55 |
| U6.16 | SALA WIELOFUNKCYJNA | 39.06 |
| U6.17 | WC NPS K | 6.23 |
| U6.18 | WC NPS M | 6.89 |
| U6.19 | KORYTARZ | 22.29 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 439.11 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 301.66 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 0.08 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 119.06 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – KONDYGNACJA 0 | | |
|---|---|---|
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2] |
| POMIESZCZENIA PERSONELU | | |
| U6.20 | POMIESZCZENIE | 8.98 |
| U6.21 | GABINET PRACOWNIKA SOCJALNEGO | 14.31 |
| U6.22 | POMIESZCZENIA PERSONELU OPIEKUŃCZEGO | 14.25 |
| U6.23 | POMIESZCZENIA PERSONELU OPIEKUŃCZEGO | 14.25 |
| U6.24 | POMIESZCZENIA PERSONELU OPIEKUŃCZEGO | 14.31 |
| U6.25 | POMIESZCZENIA PERSONELU OPIEKUŃCZEGO | 14.17 |
| U6.26 | SOCJAL | 5.33 |
| U6.27 | WC M | 4.32 |
| U6.28 | WC K | 3.67 |
| U6.29 | KORYTARZ | 23.56 |
| U6.30 | MAGAZYN / POM. PORZĄDKOWE | 4.86 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 129.14 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 98.45 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 0.20 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 23.56 |
| USŁUGI NA WYNAJEM | | |
| U3.1 | USŁUGA 1 | 25.01 |
| U3.2 | WC | 4.35 |
| U4.1 | USŁUGA 2: FRYZJER | 27.45 |
| U4.2 | WC | 3.67 |
| U5.1 | USŁUGA 3: GAB. KOSMETYCZNY | 25.33 |
| U5.2 | WC | 4.35 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 95.86 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 90.16 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 0.12 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 0.00 |
| POMIESZCZENIA DODATKOWE | | |
| ŚM2 | ŚMIETNIKI | 3.34 |
| ŚM3 | ŚMIETNIKI | 11.23 |
| T7 | ROZDZIELNIA TT | 1.95 |
| T8 | ROZDZIELNIA TT | 1.61 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 18.33 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 14.57 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 3.76 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 0.00 |
| PRZEDSZKOLE | | |
| U1.1 | WIATROŁAP | 4.40 |
| U1.2 | HOL | 30.14 |
| U1.3 | GABINET KIEROWNIKA | 9.79 |
| U1.4 | KORYTARZ | 46.90 |
| U1.5 | SALA 1 | 59.01 |
| U1.6 | WC | 10.01 |
| U1.7 | SALA 2 | 59.11 |
| U1.8 | SALA 3 | 64.22 |
| U1.9 | WC | 10.19 |
| U1.10 | SEKRETARIAT | 8.02 |
| U1.11 | WC K/NPS | 4.42 |
| U1.12 | WC M | 3.53 |
| U1.13 | SOCJAL | 7.16 |
| U1.14 | GAB.LOGOP.–PSYCH./ IZOLATKA | 10.94 |
| U1.15 | POM. PORZĄDKOWE | 1.99 |
| U1.16 | KUCHNIA | 8.99 |
| U1.17 | ZMYWALNIA | 4.47 |
| U1.18 | ROZDZIELNIA CZYSTA | 1.50 |
| U1.19 | KORYTARZ | 3.92 |
| U1.20 | WC | 9.94 |
| U1.21 | ROZDZIELNIA BRUDNA | 2.19 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 377.06 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 305.62 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 0.49 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 55.22 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – KONDYGNACJA 0 | | |
|---|---|---|
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2] |
| STREFA GARAŻOWO–TECHNICZNA (klatka A i klatka B) | | |
| G2 | GARAŻ 2 | 767.03 |
| G2.1 | POCHYLNIA 2 | 43.51 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 810.54 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 402.50 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 0.00 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 408.04 |
| POMIESZCZENIA DODATKOWE DOSTĘPNE Z POZIOMU GARAŻU | | |
| P5 | KORYTARZ | 7.59 |
| P5.1 | KOM. LOKAT. 05 | 4.79 |
| P5.2 | KOM. LOKAT. 06 | 3.80 |
| P5.3 | KOM. LOKAT. 07 | 4.12 |
| P5.4 | KOM. LOKAT. 08 | 5.17 |
| P5.5 | KOM. LOKAT. 09 | 3.88 |
| P5.6 | KOM. LOKAT. 10 | 4.08 |
| P6 | KORYTARZ | 8.18 |
| P6.1 | KOM. LOKAT. 11 | 4.88 |
| P6.2 | KOM. LOKAT. 12 | 6.01 |
| P6.3 | KOM. LOKAT. 13 | 3.91 |
| P6.4 | KOM. LOKAT. 14 | 4.12 |
| P6.5 | KOM. LOKAT. 15 | 4.12 |
| P6.6 | KOM. LOKAT. 16 | 4.12 |
| P6.7 | KOM. LOKAT. 17 | 5.85 |
| P8 | KORYTARZ | 1.90 |
| P8.1 | KOM. LOKAT. 18 | 5.69 |
| P8.2 | KOM. LOKAT. 19 | 4.12 |
| P8.3 | KOM. LOKAT. 20 | 6.33 |
| T5 | POM. TECHN. | 29.62 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 128.24 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 74.99 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 31.14 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 17.67 |
| POMIESZCZENIA DODATKOWE | | |
| KA | WINDA A | 4.47 |
| KA–0 | KL.SCHOD. A | 37.05 |
| KA.1 | WIATROŁAP A | 12.12 |
| KB | WINDA B | 4.47 |
| KB–0 | KL.SCHOD. B | 27.28 |
| KB.1 | WIATROŁAP B | 9.71 |
| KB.2 | PRZEDSIONEK 2 | 2.71 |
| P1 | ROWEROWNIA (17szt.) | 16.57 |
| P2 | ROWEROWNIA (27szt.) | 23.45 |
| P7 | ROWEROWNIA (8szt.) | 13.68 |
| P15 | ROWEROWNIA (8szt.) | 14.83 |
| S1–0 | SCHODY 1 | 2.83 |
| S2–0 | SCHODY 2 | 12.92 |
| ŚM1 | ŚMIETNIKI | 1.94 |
| ŚM4 | ŚMIETNIKI | 14.61 |
| POWIERZCHNIA NETTO: | | 202.35 |
| _POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | 85.05 |
| _POWIERZCHNIA USŁUGOWA (gospodarczo – techniczna) | | 3.71 |
| _POWIERZCHNIA RUCHU | | 113.56 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI | | 3317.68 |
| _POW. ZAMKNIĘTA | | 2786.69 |
| _POW. CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTA | | 530.99 |

Liczone zgodnie z polską normą PN–ISO 9836:1997

POZIOM ±0,00 BUDYNKU = 117,24m n.p.m.

UWAGI I ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Płyty mięsążkondygnacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i EI 30 dla klasy C i być wykonane z materiałów niepalnych (NP). Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający w przypadku pożaru ich odpadanie w czasie kilkunastu minut wymaganej z wymaganej klasy odporności ogniowej dla budynku. Do wysokości 25m okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO).
6. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, o w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymaganych bruzdowań, na etapie budowy, w ścianach a przestrzeniach szachtów, które zostaną wykorzystane na potrzeby montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych

opracowanie wykonane zostało za pomocą licenciowanego oprogramowania AutoCad LT

| SZ 1.1.1 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – ZELBETONE | |
|---|---|---|
| SZ 1.0 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – ZELBETONE (styropian) | Uwar=0,24W/(m²K) |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z płyt ze styropianu EPS k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SZ 1.1 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – ZELBETONA (styropian) | Uwar=0,23W/(m²K) |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z płyt ze styropianu EPS k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SZ 1.1.1 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – ZELBETONA (styropian, drewno) | Uwar=0,23W/(m²K) |
| Szpryca drewniana na podkonstrukcji | | – |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z płyt ze styropianu EPS k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SZ 1.1.2 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – ZELBETONA (loggia) | Uwar=0,23W/(m²K) |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z płyt ze styropianu EPS k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 15–24cm |
| Termoizolacja z płyt ze styropianu EPS k.S 0,041 W/mK | | 10,0cm |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| SZ 1.2 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – ZELBETONA (wełna) | Uwar=0,23W/(m²K) |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z wełny mineralnej k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |

| SZ 2.1.1 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – MUROWANA | |
|---|---|---|
| SZ 2.0 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – MUROWANA (styropian) | Uwar=0,24W/(m²K) |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z płyt ze styropianu EPS k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S 0,55 W/mK | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SZ 2.1.1 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – MUROWANA (styropian, drewno) | Uwar=0,23W/(m²K) |
| Szpryca drewniana na podkonstrukcji | | – |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z płyt ze styropianu EPS k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S 0,55 W/mK | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SZ 2.1.2 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – MUROWANA (styropian, drewno) | Uwar=0,23W/(m²K) |
| Szpryca drewniana na podkonstrukcji | | – |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z płyt ze styropianu EPS k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S 0,55 W/mK | | 12,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SZ 2.2 | SCIANA ZEWNĘTRZNA – MUROWANA (wełna) | Uwar=0,23W/(m²K) |
| Tynk zew. silikatowo–silikonowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji | | ~0,5cm |
| Termoizolacja z wełny mineralnej k.S 0,041 W/mK | | 18,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S 0,55 W/mK | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |

| SZ 3.2 | SCIANA ZEWNĘTRZNA (wełna, wtórkno–cement, p.poż) | Uwar=0,23W/(m²K) |
|---|---|---|
| Deska wtórkowcementowa z przetłoczeniem drewnopodobnym, połączenie tworzące gładką powierzchnię wodrzaskowaja | | 1,0 cm |
| podkonstrukcja aluminiowa pod deskę, p.poż. | | – |
| Termoizolacja z wełny mineralnej G 0,037 W/mK | | 16,0cm |
| Ściana żelbetowa/murowana, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| SF 1.1 | SCIANY FUNDAMENTOWE – ZELBETONE | |
| SF 1.1 | SCIANA FUNDAMENTOWA – ZELBETONA (cz. podziemna) | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Izolacja cieplnej izolacji przeciwwodnej | | – |
| Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS kG0,041 W/mK | | 10,0cm |
| SF 1.1.1 | SCIANA FUNDAMENTOWA – ZELBETONA (cz. podziemna) | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Izolacja cieplnej izolacji przeciwwodnej | | – |
| Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS kG0,041 W/mK | | 10,0cm |
| SF 1.2 | SCIANA FUNDAMENTOWA – ZELBETONA (cz.nadziemna–cokół) | |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa izolacji przeciwwodnej | | – |
| Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS kG0,041 W/mK | | 15,0cm |
| Tynk mozaikowy | | – |
| SD 1.1 | SCIANY DYLATACYJNE – ZELBETONE | |
| SD 1.1 | SCIANA DYLATACYJNA – ZELBETONA | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Dylatacja szybu windowego, szalunek tracony, płyta XPS (styrodur) | | 3,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |

| SD 1.1.1 | SCIANA DYLATACYJNA – ZELBETONA | |
|---|---|---|
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Dylatacja szybu windowego, szalunek tracony, płyta XPS (styrodur) | | 3,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SD 1.2 | SCIANA DYLATACYJNA – ZELBETONA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,036 W/mK | | 12,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 20,0/24,0cm |
| Dylatacja szybu windowego, szalunek tracony, płyta XPS (styrodur) | | 3,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 20,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SD 1.1.1 | SCIANA DYLATACYJNA – ZELBETONA | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 20,0/24,0cm |
| Dylatacja szybu windowego, szalunek tracony, płyta XPS (styrodur) | | 3,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |

| SW 1.1.2 | SCIANA WEWNĘTRZNA – ŻELBETONA | |
|---|---|---|
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 20,0/24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 1.2 | SCIANA WEWNĘTRZNA – ŻELBETONA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 1.5.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – ŻELBETONA (dodatkowy korytarz) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 1.3 | SCIANA WEWNĘTRZNA – ŻELBETONA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,036 W/mK | | 12,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 1.3.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – ŻELBETONA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,036 W/mK | | 12,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 1.4 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 1.5 | SCIANA WEWNĘTRZNA – ŻELBETONA (dodatkowy korytarz) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 1.5.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – ŻELBETONA (dodatkowy korytarz) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana żelbetowa, wg proj. konstrukcji | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.2 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.3 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej k.S 0,034 W/mK | | 12,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.3.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej k.S 0,034 W/mK | | 12,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.4 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,036 W/mK | | 12,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.4.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,036 W/mK | | 12,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |

| SW 2.5 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (dodatkowy korytarz) | Uwar=0,30W/(m²K) |
|---|---|---|
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.5.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (dodatkowy korytarz) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.6 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (dodatkowy korytarz) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych Rw=48dB, 15N/mm² | | 12,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.4 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (ogrzewi/nawilżana) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 2.6.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (dodatkowy korytarz) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych Rw=48dB, 15N/mm² | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 3.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – DZIAŁOWA | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Ściana z płyt gipsowych, gęstość obj. 900kg/m3, Rw=45dB | | 10,0cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 3.3 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych k.S0,55 W/mK, Rw=56dB, 20N/mm² | | 24,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 3.3.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA (dodatkowy korytarz) | Uwar=0,30W/(m²K) |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Tynk wew. ciankowarstwowy mineralny, granulacja 2mm, zbrojony siatką z włókna szklanego, | | ~0,5cm |
| Płyty ze skalnej wełny w systemie ocieplen bezspoinowym, k.S 0,037 W/mK | | 3,0cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych Rw=48dB, 15N/mm² | | 12,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |
| SW 4.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – GK | |
| Warstwa wykończenia | | – |
| Płyta karton–gips 2x12,5mm | | 2,5cm |
| Podkonstrukcja z profili aluminiowych 2xCW/UW/50 z wypełnieniem ze skalnej wełny mineralnej da izolacji akustycznej (współczynnik pochłaniania dźwięku AW=0,8) | | 5cm |
| Płyta karton–gips 2x12,5mm | | 2,5cm |
| Warstwa wykończenia | | – |

| SW 3.5 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA |
|---|---|
| Warstwa wykończenia | – |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | ~1,5cm |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych Rw=48dB, 15N/mm² | 18,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | – |
| SW 3.5.1 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA |
| Warstwa wykończenia | – |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych Rw=48dB, 15N/mm² | 18,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | – |
| SW 3.5.2 | SCIANA WEWNĘTRZNA – MUROWANA |
| Warstwa wykończenia | – |
| Ściana murowana z bloczków wapienno–piaskowych Rw=48dB, 15N/mm² | 18,0cm |
| Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnętrz | ~1,5cm |
| Warstwa wykończenia | – |