Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa wibroprasowana	gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa	gr 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0-31,5 mm stab. mech.	gr. 20 cm
Podłoże rodzime G1	



Szerokość do odtworzenia (40 + 40+15)x 2 = 190 cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PO WYKONANIU PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO.

Rys. OD- 5
SKALA 1:20