

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i malowanie pomieszczeń wspólnych i technicznych w piwnicy budynku przy ul.BRZEZIŃSKIEJ 31-33-35-37-41-43 we Wrocławiu -  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław,ul.BRZEZIŃSKIEJ 31-33-35-37-41-43  
INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP.Z O.O.  
ADRES INWESTORA : 51-148 WROCŁAW, UL . PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Osiadły  
DATA OPRACOWANIA : 22.02. 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.02. 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>REMONT ŚCIAN PIWNIC</b>			
1		UZUPEŁNIENIE IZOLACJI WYLEWKI I PŁYTEK W ODKRYWKACH POSA-	szt		
d.1	kalk. własna	DZEK o pow. 0,1 m2	szt	28.00	
		28		RAZEM	28.00
2	KNR 4-01	Skucie tynku na ścianach do wysokości 0,3 m nad poziomem posadzki - KORY-	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	TARZE			
		DOLNOBRZESKA 31 + 43 - KORYTARZE		119.36	
		(2.99+8.20+2.05+1.80+2.3+4.20+0.6*4+4.60+1.30)*2*2		144.40	
		DOLNOBRZESKA 35 + 41 - KORYTARZE		125.20	
		(1.30+4.20+2.80+3.80+0.60*2+3.20+5.90+10.8+2.9)*2*2		=====	
		DOLNOBRZESKA 33 + 37 - KORYTARZE		388.96	
		(10.80+3.00+4.20+2.40+0.60*3+1.30+7.80)*2*2		116.69	
		A (obliczenia pomocnicze)			
		poz.A*0.3	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	116.69
3	KNR 4-01	Skucie tynku na ścianach do wysokości 0,5 m nad poziomem posadzki - WÓZ-	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	KOWNIE, SUSZARNIE, POM. TECHNICZNE			
		DOLNOBRZESKA 31 + 43			
		wózkownia + suszarnia	m	87.60	
		(4.70+5.70+5.60+5.90)*2*2	m	46.00	
		pom techniczne			
		(1.40+2.50+1.4+1.9+1.5+2.8)*2*2	m	88.80	
		DOLNOBRZESKA 35 + 41			
		wózkownia + suszarnia	m	31.60	
		(3.9+5.0+3.3+5.6+2.0+2.4)*2*2	m	88.80	
		pom techniczne			
		(2.7+1.9+1.4+1.9)*2*2	m	47.20	
		DOLNOBRZESKA 33 + 37		=====	
		wózkownia + suszarnia	m	390.00	
		(6.00+5.70+4.80+5.70)*2*2	m	195.00	
		pom techniczne			
		(2.15*2+2.00*2+1.5+2.00)*2*2	m		
		A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>		
		poz.A*0.5		RAZEM	195.00
4	0800-0011	Załadunek materiałów z rozbiórek do kontenera	t		
d.1			t	12.468	
		(poz.2+poz.3)*0.02*2.0		RAZEM	12.468
5	0800-0012	Oplata za utylizację	kpl.		
d.1			kpl.	1.00	
		int((poz.3+poz.2)*0.02/7.5)		RAZEM	1.00
6	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01				
	analogia		m <sup>2</sup>	311.69	
		poz.2+poz.3		RAZEM	311.69
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01	piennej na ścianach raz ewentualnie cokołów z płytek gres (do 1 m2 w 1 miejscu)			
	analiza indy-		m <sup>2</sup>	311.69	
	widualna			RAZEM	311.69
		poz.2+poz.3			
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02		m <sup>2</sup>	311.69	
		poz.7		RAZEM	311.69
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02				
		ŚCIANY KORYTARZY	m	894.61	
		poz.2A*2.30		-112.00	
		OTWORY DRZWIOWE	m	=====	
		-0.7*2.0*(17*2+23*2)	m	782.61	
		A (obliczenia pomocnicze)			
		ŚCIANY POM TECHN	m	897.00	
		poz.3A*2.30			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		OTWORY DRZWIOWE -0.80*2.00*(5*2+5*2) B (obliczenia pomocnicze)	m	-32.00 =====	
			m	865.00	
		poz.A+poz.B	m <sup>2</sup>	<b>1647.61</b>	
				RAZEM	1647.61
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		SUFITY KORYTARZY DOLNOBRZESKA 31 + 43 (2.99*8.20+2.05*1.80+2.3*4.20+4.60*1.30)*2	m	87.70	
		DOLNOBRZESKA 35 + 41 (1.30*4.20+2.80*3.80+3.20*5.90+10.8*2.9)*2	m	132.60	
		DOLNOBRZESKA 33 + 37 (10.80*3.00+4.20*2.40+1.30*7.80)*2	m	105.24 =====	
		A (obliczenia pomocnicze)	m	325.54	
		SUFITY POM. TECHN. DOLNOBRZESKA 31 + 43 wózkownia + suszarnia (4.70*5.70+5.60*5.90)*2		119.66	
		pom techniczne (1.40*2.50+1.4*1.9+1.5*2.8)*2		20.72	
		DOLNOBRZESKA 35 + 41 wózkownia + suszarnia (3.9*5.0+3.3*5.6+2.0*2.4)*2		85.56	
		pom techniczne (2.7*1.9+1.4*1.9)*2		15.58	
		DOLNOBRZESKA 33 + 37 wózkownia + suszarnia (6.00*5.70+4.80*5.70)*2		123.12	
		pom techniczne (2.15*2.00*2+1.5*2.00)*2*2		46.40 =====	
		B (obliczenia pomocnicze)		411.04	
		poz.A+poz.B	m <sup>2</sup>	<b>736.58</b>	
				RAZEM	736.58
11 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	736.58	
				RAZEM	736.58
12 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie i odmalowanie ościeżnic stalowych istniejących drzwi	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
13 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		30*1.8*0.3	m <sup>2</sup>	16.20	
				RAZEM	16.20
14 d.1	0800-0012	ustawienie kontenera na przechowanie wózków i rowerów w okresiw prowadzenia robót z kpl. 12 kluczy dla najemców	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
<b>2</b>		<b>ZEJŚCIE DO PIWNICY</b>			
15 d.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 2.60*1.10*2*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.32	
				RAZEM	34.32
16 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine -wykonany ręcznie na ścianach 2.60*1.10*2*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.32	
				RAZEM	34.32
17 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		2.60*1.20*3*6	m <sup>2</sup>	56.16	
				RAZEM	56.16