

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8

NAZWA INWESTYCJI : Remont izolacji, posadzek, ścian i stolarki drzwiowej piwnic
ADRES INWESTYCJI : ul. Brzezińska 39, 54-018 Wrocław
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 51-148 Wrocław, ul. St. Przybyszewskiego 102/104
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Osiadły
DATA OPRACOWANIA : 22.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.02.2018

Data zatwierdzenia

[illegible]

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2	0800-0012	Oplata za wynajem kontenera z wywozem i utylizacją	kpl.		
d.1	Kalkulacja kosztów	$[(\text{poz. 1.1} + \text{poz. 1.2}) * 0.02 + (\text{poz. 1.4} + \text{poz. 1.5} * 0.001) + \text{poz. 1.3} + \text{poz. 2} * 0.02] / 6$	kpl.	3.78	
				RAZEM	3.78
4.3	0800-0012	Oplata za wynajem kontenera na składowanie rzeczy z piwnic	kpl.		
d.1	Kalkulacja kosztów	12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR AT-27	Ręczne wykucie bruzdy strefie styku ścian zewnętrznych z płytą fundamentową	m		
d.1	0105-01	<oś A+B: 4.20+1.80+3.00+1.50+0.60+4.50-0.25	m	15.35	
		<oś 12: 8.10+3.00+0.60-0.25	m	11.45	
		<oś D+E: 4.50+1.50+3.00+1.80+4.20-0.25+2*(1.50-0.25)	m	17.25	
		<oś 17: 8.10+3.00-0.25	m	10.85	
				RAZEM	54.90
6	KNR AT-40	Wypełnienie bruzd jw. oraz wykonanie fasety z zaprawy z mikrowłóknami typu DE-ITERMANN HKS	m		
d.1	0416-01	<wypełnienie bruzd: poz.5	m	54.90	
				RAZEM	54.90
7	kalk. własna	Wykucie otworów w ścianach prostokątnych do ścian zewnętrznych, od poziomu posadzki do wysokości 50 cm, na szerokość umożliwiającą nałożenie poszczególnych warstw naprawczych i renowacyjnych, wraz z zamurowaniem po wykonaniu naprawy i uzupełnieniem warstw wykończeniowych	kpl.		
d.1	Scalona	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7.1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0329-02	0.63*0.3*12	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
7.2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0.25*1.00*0.63+0.25*0.3*0.63*4	m ³	0.35	
				RAZEM	0.35
7.3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02	poz.7.1	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
7.4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	poz.7.2	m ³	0.35	
				RAZEM	0.35
7.5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01	2*[poz.7.1+0.3*0.63*4+1.00*0.63]	m ²	7.31	
				RAZEM	7.31
8	kalk. własna	Warstwy do wykonania na fragmentach ścian po skuciu tynku:	m ²		
d.1	Scalona	- Izolacja wannowa na ścianach piwnic, ze szlamu weber.tec Superflex D2 - Uzupełnienie tynku - Powłoka malarska wraz z wymianą skorodowanych i uszkodzonych narożników podtynkowych poz.5*0.30	m ²	16.47	
				RAZEM	16.47
8.1	KNR 0-39	Izolacja wannowa na ścianach zewn. piwnic, ze szlamu weber.tec Superflex D2	m ²		
d.1	0117-05	analiza indywidualna			
	Kalkulacja kosztów	poz.8	m ²	16.47	
				RAZEM	16.47

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.2 d.1	KNR 9-03 0109-07 Kalkulacja kosztów	Założenie narożników tynkarskich	m ²		
		poz.8	m ²	16.47	
				RAZEM	16.47
8.3 d.1	KNR 4-01 0711-01 Kalkulacja kosztów	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2*[poz.7.1+0.3*0.63*4+1.00*0.63]	m ²	7.31	
				RAZEM	7.31
8.4 d.1	NNRNKB 202 1134-02 Kalkulacja kosztów	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.8.3	m ²	7.31	
				RAZEM	7.31
8.5 d.1	KNR 2-02 1505-01 Kalkulacja kosztów	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.8.3	m ²	7.31	
				RAZEM	7.31
9 d.1	kalk. własna Scalona	Izolacja pozioma płyty fundamentowej szlamem weber.tec 842/Superflex D1: - zaokrąglenie wszystkich ostrych krawędzi zaprawą weber.tec 933/DEITER-MANN HKS - nałożenie zaprawy weber.tec 842/Superflex D1 w 3 cyklach roboczych - uszczelnienie połączeń dylatacyjnych za pomocą taśm SUPERFLEX AB 75, SUPERFLEX AB 150, przyklejanych zaprawą weber.tec 842/Superflex D1 <pow. posadzki: poz.1.1 <zakład na izolację pionową: 0.2*poz.5	m ² m ² m ²	 148.00 10.98	
				RAZEM	158.98
9.1 d.1	KNR 0-41 0114-01 Kalkulacja kosztów	Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D1	m ²		
		poz.9	m ²	158.98	
				RAZEM	158.98
9.2 d.1	KNR 0-41 0114-01 Kalkulacja kosztów	Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D1 - 3 warstwa	m ²		
		poz.9	m ²	158.98	
				RAZEM	158.98
10 d.1	KNR AT-27 0509-02	Izolacja z folii budowlanej	m ²		
		1.1*poz.1.1	m ²	162.80	
				RAZEM	162.80
11 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analiza indywidualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zarte na ostro	m ²		
		poz.1.1	m ²	148.00	
				RAZEM	148.00
12 d.1	kalk. własna Scalona	Wykończenie posadzki: - Posadzka ceramiczna na kleju gr. ok.1,2 cm (płytki gresowe) - Cokół z płytek na wys. 10 cm <dł. cokół: poz.1A A (obliczenia pomocnicze) <pow. posadzki: poz.11	m ² m m m ²	 152.18 =====	
				152.18 148.00	
				RAZEM	148.00
12.1 d.1	KNR 2-02 1118-01 Kalkulacja kosztów	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.12	m ²	148.00	
				RAZEM	148.00
12.2 d.1	KNR 2-02 1118-06 Kalkulacja kosztów	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.12	m ²	148.00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	148.00
12.3 d.1	KNR 2-02 1120-01 Kalkulacja kosztów	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m		
		poz. 12A	m	152.18	
				RAZEM	152.18
12.4 d.1	KNR 2-02 1120-02 Kalkulacja kosztów	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przeci-	m		
		naniem płytek metodą zwykłą	m	152.18	
		poz. 12A	m	152.18	
				RAZEM	152.18
13 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
		piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-	m ²	76.09	
		micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)			
		poz. 1A*0.50			
				RAZEM	76.09
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz. 13	m ²	76.09	
				RAZEM	76.09
15 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz. 1A*2.20	m ²	334.80	
				RAZEM	334.80
16 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz. 1	m ²	148.00	
				RAZEM	148.00
17 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz. 16	m ²	148.00	
				RAZEM	148.00
18 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie i odmalowanie ościeżnic stalowych istniejących drzwi	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
19 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-	m ²		
		nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub			
		z jedną szybą o pow. do 0,2 m ²	m ²	9.00	
		5*1.8			
				RAZEM	9.00
2		ZEJŚCIE DO PIWNICY			
20 d.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikSuperfine -wykonany ręcznie;	m ²		
		warstwa pośrednia na ścianach	m ²	5.72	
		2.60*1.10*2			
				RAZEM	5.72
21 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikSuperfine -wykonany ręcznie na	m ²		
		ścianach	m ²	5.72	
		2.60*1.10*2			
				RAZEM	5.72
22 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.60*1.20*3	m ²	9.36	
				RAZEM	9.36