

PRZEDSZKOLE - WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
Symbol	Opis	Pow.
	Lustro klejone do ściany w grubości płytek	21.85 m²
	panele akustyczne naścienne, klejone, rozkład zgodnie z widokami ścian, wykonać odstęp od obudów grzejników oraz zabudów meblowych 10cm, klasa pochłaniania dźwięku min. A lub równoważne, np ECOPHONE AKUSTO ONE moduł wym. 60x120cm, wykończenie Texona, kolor Sea salt	365.85 m²
	Listwa przypodłogowa MDF h=10cm biała	40.60 m²
MW.P.1	plytka ścienna 20x20cm w kolorze białym mat - np. Tubądzin pastel biały mat 20x20cm lub równoważne	218.91 m²
MW.P.1	plytka ścienna 20x20cm w kolorze białym mat - np. Tubądzin pastel biały mat 20x20cm lub równoważne- cokolik przypodłogowy h=10cm	3.12 m²
MW.P.2	plytka ścienna 20x20cm w kolorze pastel bordowy mat Tubądzin 20x20cm lub równoważne	1.88 m²
MW.P.3	plytka ścienna 20x20cm w kolorze pastel waniliowy mat Tubądzin 20x20cm lub równoważne	4.14 m²
MW.P.4	plytka ścienna 20x20cm w kolorze pastel błękitny mat Tubądzin 20x20cm lub równoważne	4.29 m²
MW.P.5	plytka ścienna 20x20cm w kolorze pastel pistacjowy mat Tubądzin 20x20cm lub równoważne	4.51 m²
MW.P.6	plytka ścienna 20x20cm w kolorze pastel melonowy mat Tubądzin 20x20cm lub równoważne	4.30 m²
MW.P.7	plytka ścienna 20x20cm w kolorze pastel latte mat Tubądzin 20x20cm lub równoważne	2.63 m²
W1	malowanie farbą w kolorze RAL 3014	12.39 m²
W2	malowanie farbą w kolorze RAL 1002	6.84 m²
W3	malowanie farbą w kolorze RAL 5024	6.08 m²
W4	malowanie farbą w kolorze RAL 3012	6.09 m²
W5	malowanie farbą w kolorze RAL 6021	6.12 m²

PRZEDSZKOLE - SUFITY		
Symbol	Opis	Pow.
SA	Wełna mineralna z welonem szklanym + tynk cienkowarstwowy 0,5mm biały	39.57 m²
SP.A1	sufit podwieszany GK akustyczny perforowany, z warstwą 50mm wełny mineralnej (w salach nr 3 i 4 100mm) układanej na suficie- pomiędzy profilami, np "Rigips Rigitone 12-20-35" z czarna flizeliną, sufit malowany w kolorze białym RAL 9003	516.95 m²
SP.A2	sufit podwieszany modułowy akustyczny, np "Ecophon Gedina E", panele 120x120cm z możliwością rewizji elementów ponad sufitem	73.46 m²
SP.K	sufit podwieszany modułowy szczelny, łatwo-zmywalny i dźwiękochłonny, np "Ecophon Hygiene Performance Ds" panele 120x60cm z możliwością rewizji elementów ponad sufitem	50.62 m²
W1	sufit podwieszany gładki GK - malowanie farbą w kolorze RAL 3014	1.90 m²
W2	sufit podwieszany gładki GK - malowanie farbą w kolorze RAL 1002	1.78 m²
W3	sufit podwieszany gładki GK - malowanie farbą w kolorze RAL 5024	1.82 m²
W4	sufit podwieszany gładki GK - malowanie farbą w kolorze RAL 3012	1.27 m²
W5	sufit podwieszany gładki GK - malowanie farbą w kolorze RAL 6021	1.82 m²

PRZEDSZKOLE - WYKOŃCZENIE POSADZEK		
Symbol	Opis	Pow.
MW.P.8	plytka podlogowa gresowa 20x20cm w kolorze białym mat, min. R10 np. Tubądzin Mono Białe R 20x20cm lub równoważne	45.98 m²
MW.P.9	plytka podlogowa gresowa 20x20cm w kolorze szarym mat, min. R12 np. Tubądzin Mono Szare 20x20cm lub równoważne	55.59 m²
P0	podłoga winylowa np. iQ Eminent WHITE 0904	616.48 m²
P1	podłoga winylowa np. iQ Eminent DUSTY BRICK 0999	2.16 m²
P2	podłoga winylowa np. iQ Eminent DUSTY YELLOW 0939	2.07 m²
P3	podłoga winylowa np. iQ Eminent PALE BLUE 0888	2.07 m²
P4	podłoga winylowa np. iQ Eminent PALE BRICK 0895	2.07 m²
P5	podłoga winylowa np. iQ Eminent PALE GREEN 0892	2.07 m²

PRZEDSZKOLE - WYPOSAŻENIE		
Symbol	Opis	Ilość [sztuk]

	Obudowa grzejnika, zgodnie z detalem WMT-PWY-ARC-DE-PR-0022	23
	w poziomie sufitu haczyk do wieszania ozdób, mocowany do stropu, rozstaw zgodnie z rzutem sufitów	110
ON	Ochraniacz narożny zabezpieczający przed urazami, poliuretanowy, mocowany do ściany za pomocą kleju polimerowego, dł. 100cm, kolor szary, np. Moje Bambino Sp. z o.o. lub równoważny	43

PRZEDSZKOLE - WYPOSAŻENIE szafki ubraniowe szatniowe			
Opis	Ilość modułów w segmencie	Ilość segmentów	Ilość modułów w sumie
Szafka ubraniowa dla dzieci (szatnia),szafka ze zintegrowaną ławeczką, okleina jasny klon, segment 3-modułowy	3	5	15
Szafka ubraniowa dla dzieci (szatnia),szafka ze zintegrowaną ławeczką, okleina jasny klon, segment 5-modułowy	5	22	110
			125

- UWAGI:**
- Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
  - Otworki w stropie po ułożeniu instalacji zalać gipsem lub wypełnić w inny sposób.
  - Przepusty instalacyjne, otworki w stropie i ścianach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniowo.
  - Wymiarowanie otworów okiennych dotyczy wielkości w świetle murów.
  - Wymiarowanie otworów drzwiowych dotyczy wielkości w świetle przejścia.
  - Węgarki okien ocieplić styropianem 3cm.
  - Po zakończeniu robót instalacyjnych na kłatkach schodowych szachty zabudować płytą GKF na stelażu stalowym lub siłką 8cm. Osadzić drzwiczki stalowe w miejscach i wielkościach zapewniających swobodny dostęp do wszystkich urządzeń, zaworów itp.
  - Na kłatkach schodowych, wejściach do bud., tarasach stosować płytki przeciwpoślizgowe min. R10.
  - Konstrukcja nośna budynku R60.

W związku z art.36a ust.5.6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące nieistotne odstępstwa od niniejszego projektu budowlanego:

- zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów,
- zmianę umiejscowienia lekkich ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi i zachowaniem norm użytkowych,
- niewykonywanie ścianek działowych w mieszkaniach (oprócz wydzielenia pom. mokrych typu łazienka,wc) i lokalach usługowych,
- zmianę rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów,
- zmianę trasy instalacji wod-kan. oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem posiadania atestów i z zachowaniem norm,
- zmianę trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń elektrycznych, osprzętu i punktów świetlnych z zachowaniem norm,
- zmianę trasy instalacji grzewczej oraz rodzaju materiału i typu grzejników, pod warunkiem zachowania mocy grzejnej i posiadania atestów,
- niewyposażanie pomieszczeń w armaturę sanitarną, pod warunkiem zapewnienia możliwości ich podłączenia.
- niewykonywanie warstw wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów(okładziny, posadzki, malowanie, sufity podwieszane).

INWESTYCJA:	Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, w tym handlu detalicznego, gastronomii, edukacji, kultury i rozrywki, zlokalizowanymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą na terenie działki nr 3, 5/5, 5/3, 5/7, 6 AM-17 obręb Brochów, oraz zagospodarowanie skweru zieleni na działkach nr 5/6, 5/2 AM-17 Obręb Brochów.	
INWESTOR:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102-104 51-148 Wrocław	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Group-Arch Sp. z o.o. Al. Kasztanowa 14A 53-125 Wrocław tel. +48 71 796 42 43    wroclaw@group-arch.com	<b>sp. z o.o.</b> <b>GROUP-ARCH</b>

TYTUŁ RYSUNKU:			
ZESTAWIENIA IŁOŚCIOWE DLA PRZEDSZKOLA			
FAZA PROJEKTU:		DATA	SKALA
Projekt wykonawczy		11.2025	1:50
BRANŻA:			
ARCHITEKTURA:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Agnieszka Słazczyszyn upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	nr upr. 27/03/DOIA	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Adrian Staszczyszyn upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	nr upr. 01/04/OOIA	
KOD PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	RODZAJ
		LOKALIZACJA/ TYP	KOD
			REWIZJA
WMT-PWY-ARC-DE-PR-0026-00			