	TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYNKA MIESZKAŃCOWA (TSM)
2xIT	GNIAZDO ABONENCKIE W SALONIE LOKALU MIESZKALNEGO (2x RJ45 kat. 6)
1xIT	GNIAZDO ABONENCKIE W SYPIALNI LOKALU MIESZKALNEGO (1x RJ45 kat. 6)
TECH. 2xIT	GNIAZDO ABONENCKIE W POM. TECHNICZNYM (2x RJ45 kat. 6)
CENTRALA SAP	GNIAZDO ABONENCKIE W OBLICZENIE CENTRALI CSP SYSTEMU SAP (1x RJ45 kat. 6)
URZĄDZENIE LTA SYSTEMU SAP	GNIAZDO ABONENCKIE W PRZEWIDYWANEJ LOKALIZACJI NADAJNIKA LTA (1x RJ45 kat. 6)
SZAFA RACK SYSTEMU CCTV	GNIAZDO ABONENCKIE W SZAFIE RACK GŁÓWNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO SYSTEMU CCTV (1x RJ45 kat. 6)
AHU	GNIAZDO ABONENCKIE W CENTRALI WENTYLACJI BYTOWEJ (1x RJ45 kat. 6)
WENTYLACJA	GNIAZDO ABONENCKIE W SZAFIE STERUJĄCO - ZASILAJĄCEJ WENTYLACJI (1x RJ45 kat. 6)
FALOWNIK PV	GNIAZDO ABONENCKIE W SZAFIE FALOWNIKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (2x RJ45 kat. 6)
2xIT (TV)	GNIAZDO ABONENCKIE NA POTRZEBY MONITORÓW / TELEWIZORÓW LCD W SALACH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU (2x RJ45 kat. 6)
2xIT (WIFI)	GNIAZDO ABONENCKIE NA POTRZEBY ACCESS POINTÓW SIECI WIFI W PRZEDSZKOLU (2x RJ45 kat. 6)
1xIT (PROJEKTOR)	GNIAZDO ABONENCKIE NA POTRZEBY PROJEKTORÓW W SALACH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU (1x RJ45 kat. 6)
1xIT (SSWIN)	GNIAZDO ABONENCKIE NA POTRZEBY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W PRZEDSZKOLU (1x RJ45 kat. 6)
1xIT (UTA)	GNIAZDO ABONENCKIE NA POTRZEBY NADAJNIKA LTA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W PRZEDSZKOLU (1x RJ45 kat. 6)
2xIT	GNIAZDO ABONENCKIE W PRZEDSZKOLU (2x RJ45 kat. 6)
3xIT	GNIAZDO ABONENCKIE W PRZEDSZKOLU (3x RJ45 kat. 6)
6xIT	GNIAZDO ABONENCKIE W PRZEDSZKOLU (6x RJ45 kat. 6)
CZYTNIK	GNIAZDO ABONENCKIE NA POTRZEBY SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI CZASU W PRZEDSZKOLU (WYPUST RJ45 kat. 6)
1x6J	GNIAZDO ABONENCKIE FTTH W SALONIE LOKALU MIESZKALNEGO (1x SC duplex kat.2x SC simplex)
	INSTALACJA ABEKSWAN SLOŻONEGO USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH / INSTALACJA ALARMOWO - PRZYCYWOWEJ NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PRZEWÓD LITP KAT. 6 LSOH)
	INSTALACJA SWIATŁOWODOWA DLA DOSTARCZY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (PRZEWÓD 12 W 50 LSOH)
	OKABLOWANIE SWIATŁOWODOWE "PONOWNE" NA POTRZEBY OPERATORA / TBS (PRZEWÓD OS2 24J W125 LSOH)

NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NALEŻY STOSOWAĆ OKABLOWANIE CO NAJMNIEJ TRUDNOPALNE.

INWESTYCJA:	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci miejskich, na terenie działki nr [] Am-17 obręd Brochów wraz z zagospodarowaniem skweru zieleni na terenie działki nr [] Am-17 Obręb Brochów oraz robotami towarzyszącymi na sąsiednich działkach drogowych
ADRES INWESTYCJI:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102-104 51-148 Wrocław
INWESTOR:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
GŁÓWNY PROJEKTANT:	Group-Arch Sp. z.o.o. Sp. K. Al. Kasztanowa 14A 53-125 Wrocław tel. +48 71 796 42 43 wroclaw@group-arch.com sp. z o.o. GROUP ARCH
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT BLOKOWY OKABLOWANIE TELEINFORMATYCZNE
FAZA PROJEKTU:	Projekt wykonawczy
DATA:	10.10.2025
SKALA:	BRAK
FORMAT:	700x841
BRANŻA:	Elektryczna - niskopradowa
INST. ELEKTRYCZNE:	
NR UPRAWNIEŃ:	
PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Kompała upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
NR UPRAWNIEŃ:	nr upr. 353/DOS/10
PODPIS:	Kompała
INST. ELEKTRYCZNE:	
NR UPRAWNIEŃ:	
PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Mateusz Biernacki upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
NR UPRAWNIEŃ:	nr upr. OPL/2039/PWBE/22
PODPIS:	Biernacki
KOD RYSUNKU:	
KOD PROJEKTU:	WMT
ETAP:	PWY
BRANŻA:	INT
RODZAJ:	SC
LOKALIZACJA / TYP:	XX
KOD:	0006
WERSJA:	01