



## LEGENDA

OZNACZENIA RYSUNKOWE

- H1 Pion instalacji przeciwpożarowej hydrantowej
- W1 Pion instalacji wodociągowej
- S1 Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- Przewody instalacji wody ciepłej i zimnej
- KS160 1,5% Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej (prowadzone pod posadzką)
- KS160 1,5% Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej (prowadzone pod stropem)
- Przewody instalacji przeciwpożarowej
- HP25 Hydrant wewnętrzny wielkość 25
- Podgrzewacz CWU Mars 10 - 230V P1=1,5kW
- D1 Pion instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej PLUWA
- D1 Pion awaryjny instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej PLUWA
- W1 W2 Pion instalacji powietrza wyrzutowego



**ATD ARCHITEKCI s.c.**  
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B  
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław			DATA	10.2018		
ZADANIE	Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Mądry		140/DOŚ/03	instalacyjna		IS	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Kubacki		15/2002/Gw	instalacyjna			
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut 5 piętra - instalacje wod-kan, wentylacja					Skala: 1:100	Nr rys.: IS7